

DRAC-SRA

15 MAI 2009

Institut national
de recherches
archéologiques
préventives

Inrap

COURRIER ARRIVEE
Rapport

De
Diagnostic
Février 2009

Sous la direction de Yoann ESCATS
avec la collaboration de Arnaud DESFONDS
et David GÂCHE

PLOULEC'H
« Zone artisanale de Bel Air »
(Côtes d'Armor - Bretagne)

Dates d'interventions : 09.02.09 – 18.02.09

N° de prescription : SRA 2008-083

N° INSEE de la commune : 22224

N° de projet INRAP : DA05028001

INRAP – Direction interrégionale Grand ouest – 37 rue de Bignon CS 67737-35577 CESSON SEVIGNE - Tél. 02 23 36 00 40 / Fax : 02 23 36 00 50

Siège social : 7 rue de Madrid 75008 PARIS – Tél. 01 40 08 80 00 - Fax 01 43 87 18 63 - N° SIRET 180 092 264 00019 - APE 732 Z

2442

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
FICHE SIGNALÉTIQUE	3
RÉSULTATS	3
INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION DU RAPPORT	3
MOTS CLÉS DES THESAURUS	4
INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE	5
NOTICE SCIENTIFIQUE	6
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS	7
I. INTRODUCTION	8
I.1 Circonstances de l'intervention	8
I.2 ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT L'OPÉRATION	8
I.2.1 Le cadre géographique, géologique et stratigraphique (Fig. 1, page 9).....	8
FIG 1.....	9
I.2.2 L'environnement archéologique (Fig. 2, page 12)	10
I.3 STRATÉGIE ET MÉTHODES MISES EN ŒUVRE	14
I.3.1 Déroulement de l'opération	14
I.3.2 Post-fouille	15

II PRESENTATION DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES ET RESULTATS	16
II.1. EPOQUES MODERNE ET/OU CONTEMPORAINE (fig. 6, page 20).....	16
FIG 3.....	17
FIG 4.....	18
FIG 5.....	19
FIG 6.....	20
II.2. VESTIGES PROTOHISTORIQUES (Fig. 7, page 24).....	21
II.2.1 Les fossés parcellaires	21
II.2.1 Les fosses	22
FIG 7.....	24
II.2.3 Le mobilier archéologique protohistorique associé	25
III CONCLUSION.....	27
SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE	28
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	30
INVENTAIRES	31

FICHE SIGNALÉTIQUE

Numéro de projet INRAP : DA05028001

Région : Bretagne
Département : Côte d'Armor **Commune** : Ploulec'h **Code INSEE** : 22224

Lieu-dit ou adresse : Zone Artisanale de Bel Air, route de Morlaix

Cadastre : Section C, parcelles 379 et 900

Coordonnées Lambert :

X : 172000 **Y** : 129900

Altitude : environ 100 m NGF

Statut du terrain : Néant

Propriétaire du terrain : Lannion Trégor Agglomération

Arrêté de prescription n° : 2008-083 en date du 21-05-2008

Arrêté de désignation n° : 2008-192 en date du 17-12-2008

Responsable désigné : ESCATS Yoann

Organisme de rattachement : INRAP

Maître d'ouvrage des travaux : INRAP

Nature de l'aménagement : Zone Artisanale

Opérateur chargé des travaux : INRAP Interrégion Grand-Ouest

Prestataire de service : entreprise Beaussire Carentan (Manche)

Surface du projet d'aménagement : 21 560 m²

Dates d'intervention sur le terrain : 09-02-09 au 18-02-09

RÉSULTATS

- **sur la chronologie** : Protohistoire (âge du Bronze, âge du Fer ?), moderne, contemporain.
- **sur la nature des vestiges immobiliers** : fossés parcellaires, fosses.
- **sur la nature des vestiges mobiliers** : céramique, lithique

Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique :

Centre archéologique de Cesson-Sévigné 37 rue du Bignon 35557 Cesson-Sévigné cedex

Informations sur la composition du rapport

Nombre de volumes : 1


Nombre de figures : 7

Nombre d'annexes : 1


Nombre de pages : 31

MOTS CLÉS DES THESAURUS

Chronologie :



Sujets et thèmes :



INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN ŒUVRE

Numéro de projet INRAP : DA05028001

Intervenants scientifiques :

Drac Bretagne SRA : Laurent BEUCHET En charge du département des Côtes d'Armor

INRAP Grand-Ouest : Yoann ESCATS Responsable scientifique
Michel BAILLIEU Adjoint scientifique et technique

Intervenants administratifs :

Drac Bretagne SRA : Stéphane DESCHAMPS Conservateur régional de l'archéologie

INRAP interrégion Grand-Ouest : Gilbert AGUESSE Directeur interrégional
INRAP interrégion Grand-Ouest : Arnaud DUMAS Adjoint Administrateur

37 rue du Bignon CS 67737, 35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél. : 02 23 36 00 40 Fax : 02 23 36 00 50

Aménageur : Lannion Trégor Agglomération, représentée par Monsieur Denis Mer, pris en sa qualité de Président

1 rue Monge - BP 10761 - 22307 Lannion cedex

Financement : redevance

Organigramme de l'équipe scientifique :

Fonction	Agent	Préparation	Terrain	Post-fouille
Responsable d'opération	Yoann ESCATS	X	X	X
Techniciens	David GACHE		X	x
Expertise mobilier	Stéphane BLANCHET			X
DAO	Arnaud DESFONDS			X
Topographe	Frédéric BOUMIER		X	X

Intervenants techniques :

Entreprise Beaussire (Carentan, Manche)

Terrassement mécanique 1 pelle de 120 CV avec godet de curage de 3 m

NOTICE SCIENTIFIQUE

Le projet d'une zone artisanale sur les communes de Lannion et Ploulec'h (22) au lieu-dit « Bel-Air », a conduit le Service régional de l'archéologie à prescrire un diagnostic archéologique sur 21 560 m². Au terme de ce diagnostic archéologique, deux fosses et un réseau de parcelles protohistoriques ont été mis au jour. Ces vestiges peuvent être contemporains à l'enceinte de l'âge du Bronze ancien/moyen et au tumulus repérés lors du diagnostic précédent (ESCATS Y. 2007). Un niveau d'interface, situé sous la couche de labour (à environ -0,40 m) et observé dans toutes les tranchées, semble également correspondre à un ancien niveau d'occupation protohistorique (attesté par la présence de mobilier erratique) repéré lors des deux diagnostics précédents (HAMON A.-L., 2005 et ESCATS Y., 2007). D'autres fossés parcelles modernes/récents ont été observés et correspondent à des limites de parcelles visibles sur le cadastre napoléonien de 1827 (commune de Loguivy-lés-Lannion, section C).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Chronologie	Structures	Mobilier	Interprétation
Age du Bronze	Fosse Fossé	Céramique	Occupation Parcellaire
Moderne Contemporain	Fosse Fossé	Céramique	Parcellaire

I. INTRODUCTION

I.1 CIRCONSTANCES DE L'INTERVENTION

En vue de l'aménagement d'une Zone Artisanale au lieu-dit « Bel Air » sur les commune de Ploulec'h (Côte d'Armor, 22), une opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur une surface de 21500 m² (Fig. 1, page 9). Conformément à la prescription de l'Etat (SRA Bretagne) le diagnostic avait pour objectif de repérer, de caractériser et de circonscrire d'éventuels vestiges archéologiques susceptibles d'être détruits par l'aménagement, en particulier avec la présence à proximité immédiate d'un tumulus conservés dans la parcelle 314 sur la commune de Lannion.

I.2 ÉTAT DES CONNAISSANCES AVANT L'OPÉRATION

I.2.1 Le cadre géographique, géologique et stratigraphique (Fig. 1, page 9)

Le site de la future Zone Artisanale de « Bel Air » est implanté à l'extrémité est de la commune de Ploulec'h, localité située au nord-ouest des Côtes d'Armor (22), et limitrophe de la commune de Lannion. Le projet est bordé au nord par la départementale 786 (route de Morlaix). La zone à diagnostiquer occupe le haut d'un plateau qui culmine à 100 m/NGF. Ces terrains dominant tout le paysage environnant et sont cernés au nord par le cours du Léguer formant une vallée profonde (à 1,5 km environ), au sud par les ruisseaux de Kerlouzouen et de Pontol, et situés à environ 4,50 km de la côte (embouchure du Léguer).

Le sol actuel est composé de terre végétale sur 40 cm à 50 cm de profondeur. Sous cette couche végétale, dans la totalité de l'emprise, une couche interface composée de limon argileux brun-gris épaisse d'environ 10 cm repose sur un limon argileux jaune orangé.

Le substrat rocheux est apparu lors d'un sondage profond (Tr. 10) : le profil stratigraphique était composé d'un horizon organo-minéral labouré brun foncé (terre végétale) de 40 cm d'épaisseur, puis d'un horizon limono-argileux gris d'une dizaine de 10 cm d'épaisseur (interface) reposant sur un horizon limono-argileux jaune orangé d'environ 1,40 m. Le substrat, composé d'un schiste altéré lié par une matrice d'argile jaune orangé, a été atteint à 1.80 m.

Les structures archéologiques fossoyées les plus récentes sont apparues au niveau sommital de cette interface (à 0,40 m de profondeur) et les plus anciennes au niveau sommital de l'horizon limono-argileux jaune orangé.





Figure 1 : Ploulec'h, ZA de Bel-Air (22) - Localisation du diagnostic archéologique (d'après la carte IGN au 1:25 000 ème, Lannion Perros-guirec Les Septs Iles, 0714 OT)

I.2.2 L'environnement archéologique (Fig. 2, page 12)

Les interventions menées dans le Trégor sont à associer aux éléments répertoriés dans la carte archéologique et aux autres investigations déjà réalisées sur le secteur de la ville de Lannion.

Des prospections pédestres réalisées dans le secteur de Lannion et les communes environnantes (Ploulec'h, Trédez-Locquémeau et Ploubezré) ont mis en évidence de nombreux sites. Dans l'environnement immédiat de l'emprise concernée, il faut noter la présence de deux tumuli : le premier est situé au lieu-dit « Dossen-Lamotta » appelé le « tumulus de La Motta » (n°1 sur la carte archéologique). Il fut fouillé en 1939 par A.-E. Van Giffen et a livré un mobilier funéraire important. Il est localisé à environ 500 m au sud-est du tumulus concerné par le diagnostic (Butler J.J. et Waterbolk H.-T, 1975). Le second tumulus, au lieu-dit « Kernéguez » est également situé à environ 500 m au nord de l'emprise mais celui-ci ne semble pas avoir été répertorié sur la carte archéologique. Deux autres tumuli ont également été repérés : plus au nord en n°2 au lieu-dit « Le Carbon (Le Rhu) » et à l'ouest en n°4 au lieu-dit « Kerarpichon ».

Il faut noter également, selon les habitants de secteur, la présence d'un chemin antique délimitant la partie nord de l'emprise du diagnostic précédent (ESCATS Y., 2007). Ce chemin mènerait du site connu du Yaudet (n° 2 sur la carte ci-dessous, à l'ouest à l'embouchure du Léguer) à Lannion.

Deux diagnostics archéologiques ont été réalisés précédemment :

- en avril 2006 en ZA de Bel-Air à l'emplacement actuel d'un garage (HAMON A. L., 2006). C'est « la présence du tumulus, en parcelle 314, soit de l'autre côté de la route de Kernéguez qui le recoupe en partie, qui a motivé la prescription par le Service Régional d'Archéologie d'un diagnostic sur la totalité de la parcelle BW 204p ». Sur une surface d'environ 7500 m², 9 tranchées ont été effectuées et n'ont livré que peu d'éléments liés au tumulus. Seuls « deux tranchées ont livré quelques tessons de céramique de facture protohistorique ». « Ce mobilier erratique (âge du Bronze) est vraisemblablement à relier à la présence du monument tumulaire protohistorique ». De nombreux tessons erratiques ont été repérés à proximité du tumulus lors de ce diagnostic.
- En octobre-novembre 2007, à la suite de la ZA de Bel Air (ESCATS Y, 2007), un autre diagnostic archéologique a également été motivé par la présence du tumulus de Bel-Air (parcelle 314) : les résultats ont été très positifs, notamment avec la confirmation du tumulus attribué à l'Age du Bronze ancien/moyen, et la mise au jour d'un ensemble de vestiges protohistoriques représenté par une vaste enceinte de plus de 4 hectares datée de l'Age du Bronze ancien/moyen, un enclos circulaire protohistorique, d'une urne à incinération (du second Age du Fer) et diverses structures fossoyées

protohistoriques (fosses, trous de poteau et fossés parcellaire). Quelques tessons erratiques de facture protohistorique (probablement de l'Age du bronze) ont également été repérés dans le niveau de l'interface (sous la terre végétale).

La liste des sites répertoriés sont représentés dans le tableau ci-dessous et couplée à la carte archéologique SRA Bretagne d'après données IGN (Fig. 2, DRAC Bretagne SRA):



Figure 2 : Etude d'impact sur les communes de : TREDREZ-LOCQUEMEAU, PLOULEC'H, PLOUBEZRE, LANNION

Liste des sites archéologiques sur la commune de Lannion :

N°de l'EA	Lieu dit	Cadastre	Période de début	Période de fin	Structure	Nature
1	LA MOTTA	1973 : AO.89.;AO.90. ;AO.91;AO.92.;AO. 95	Age du bronze ancien	Age du bronze ancien		Tumulus
3	CREC'H-LIA	1980 : E.1259.;E.474	Néolithique	Néolithique		Dolmen
4	KERARPICHON	1982 : O.1168.	Age du bronze	Age du bronze		Tumulus
5	KERVIGUES	1987 :R.314.;	Age du bronze	Age du bronze		Tumulus
6	PEN AR NECH	1987 :R.175.;R.177.;R.1 93.;	Epoque indéterminée	Epoque indéterminée	Enclos	
7	COSQUEROU	1987 :C2.869.;	Epoque indéterminée	Epoque indéterminée	Fossé	
8	LE BOURG	1987 :AH.161.;	Moyen-Age classique	Bas moyen-Age	Cimetière Eglise	
9	DRAGAGES DU LEGUER	Non loc;	Néolithique	Néolithique		
10	CONVENANT VRAZ	Non loc;	Epoque indéterminée	Epoque indéterminée	Butte	Architecture funéraire
11	LE BALLY	A1.448.; à A1.712.;	Moyen-Age	Moyen-Age		Château fort
13	SERVEL	1987 :Non loc;	Second Age du fer	Second Age du fer	Stèle	
14	KERVOURIC	1987 :Non loc;	Age du fer	Age du fer	Stèle	
15	SAINTE PATRICE	1973 :AO.145.;	Age du fer	Age du fer	Stèle	
16	SERVEL	1987 :DI.82;	Age du fer	Age du fer	Stèle	
17	KERAVEL	1987 :P.248.;	Epoque indéterminée	Epoque indéterminée	Enclos	
18	SERVEL		Age du fer	Age du fer	stèle	

I.3 STRATÉGIE ET MÉTHODES MISES EN ŒUVRE

I.3.1 Déroulement de l'opération

L'opération de diagnostic archéologique s'est déroulée du 09 février 2009 au 17 février 2009. Une pelle mécanique de 120 CV munie d'un godet lisse de 3 m de large a été utilisée pendant toute la durée de l'opération.

Elle s'est déroulée en deux phases :

- La première consistait à réaliser des sondages mécaniques sur l'ensemble de l'emprise établie par la prescription, afin d'appréhender le potentiel archéologique. 23 tranchées ont été effectuées. Deux tranchées continues (**Tr. 1** et **Tr. 2**) ont été placées en parallèle à la route départementale 786 (de Morlaix), justifiées par la présence immédiate du tumulus (de l'autre côté de la route). Les autres tranchées longues de 20 m, espacées de 20 m et de 15 m par lignes de sondage, ont été disposées en quinconce sur toute la superficie du projet conformément aux prescriptions du SRA. Elles ont été orientées est-ouest dans la parcelle 379 et orientées nord-sud dans la parcelle 900.

La superposition de l'emprise avec le cadastre napoléonien de la commune de Ploulec'h, daté de 1827, nous a permis de mieux identifier les structures linéaires (Fig. 4, page 18). L'ensemble de la surface décapée équivaut à 2104 m² soit 9,75 % de l'emprise globale.

- La phase suivante s'appliquait à la caractérisation des vestiges mis au jour, en ayant recours soit à la pelle mécanique soit à la fouille manuelle en fonction de la nature des structures. Des décapages complémentaires ont été effectués sur des secteurs sensibles et des sondages mécaniques ont également été pratiqués dans des structures importantes telles que les fossés. Un sondage profond a été effectué en **Tr. 10** afin d'atteindre le substrat rocheux.

Tous les indices archéologiques (structure excavée, matériel archéologique même isolé...) portent un numéro de fait (de 1-1 à n-n pour chaque tranchée) et sont enregistrés sur un fichier listé. Tous les faits ont été marqués au sol afin de pouvoir les localiser, après de fortes pluies, entre le moment de la découverte, l'enregistrement et le relevé topographique.

Les sondages positifs et les structures archéologiques découvertes dans ceux-ci ont fait l'objet d'un relevé systématique par un topographe et d'une fouille partielle, permettant ainsi leur interprétation et leur datation. Tous les vestiges sondés ont également fait l'objet d'un relevé en plan et en coupe au 1/10, 1/20. Une couverture photographique en format numérique a été assurée. Le mobilier archéologique recueilli

sur le terrain a été stocké dans des sacs. Le marquage a été effectué par lot sur des étiquettes insérées dans les sacs. Il comporte le n° de fait et le n° de la tranchée.

I.3.2 Post-fouille

Toute la documentation papier (fiches d'US, minutes) a été saisie informatiquement. Les minutes du chantier ont été numérotées de 1 à l'infini, indépendamment de la nature du document : croquis de chantier, plan, coupe ou dessin de détail.

L'ensemble des éléments observés sur le terrain est présenté dans ce rapport sous forme d'inventaire à partir de fichiers *Filemaker Pro* (en annexes).

L'inventaire des structures a été réalisé par tranchée avec l'indication, le cas échéant, de la présence de mobilier datant.

Un inventaire du mobilier figure également de façon autonome.

Les photos ont été classées chronologiquement en fonction du déroulement de la fouille et de l'enregistrement (cf. planche-contact en fin de rapport). La liste détaillée a aussi fait l'objet d'un fichier séparé.

II PRESENTATION DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES ET RESULTATS

Le diagnostic archéologique a permis de déceler un total de 37 structures d'origine anthropique datées de la protohistoire ancienne à l'époque moderne/contemporaine (Fig. 3, 4, 5 ; pages 17, 18, 19). La majorité d'entre elles, de natures linéaires, ont été repérées à plusieurs reprises dans différentes tranchées de sondages, représentant 31 portions de fossés, fossés parcellaires ou haies.

II.1. EPOQUES MODERNE ET/OU CONTEMPORAINE (FIG. 6, PAGE 20)

- Le plan général du diagnostic (Fig. 4, page 18) présente en superposition les anciennes limites cadastrales et permet de constater la concordance des fossés repérés dans les tranchées sur le relevé cadastrale de 1827 de la commune de Ploulec'h, les plaçant ainsi à une organisation du paysage récent (périodes moderne et/ou contemporaine) :

Ces limites parcellaires modernes et/ou contemporaines (Fig. 6, page 20) sont matérialisées par des fossés dont la largeur varie généralement de 0,20 m à 2 m (cf. tableau ci-dessous). Leur profil sont le plus souvent en cuvette avec un comblement limono-argileux brun foncé. Le niveau moyen d'apparition est à environ 0,40 m, c'est-à-dire sous la terre végétale, et coupant le niveau d'interface (épais d'environ 10 cm).

N° de tranchée	N° de fait	Dimensions respectives (largeur en m)
1	1-1 ; 1-2 ; 1-5 ; 1-6	1 m ; 1,80 m ; 2,05 m ; 1,60 m
2	2-6 ; 2-7	0,80 m ; 1,80 m
5	5-1 ; 5-2 ; 5-3	0,40 m ; 0,40 m ; 1,90m
12	12-1 ; 12-2	0,90 m ; 1,50 m
19	19-1 ; 19-2 ; 19-3 ; 19-4	1 m ; 0,60 m ; 1,70 m ; 1,40 m




Figure 3 : pian-masse topographique du diagnostic (en rouge) avec types de structures - 1/1500, section R du cadastre de Lannion (22)





Figure 4 : plan du diagnostic (en rouge) sur fond cadastral de 1827 (extrait du cadastre de la commune de Loguivy-lès-Lannion, section B) - 1/1500 18



● **Figure 5** : plan-masse du diagnostic avec proposition de datation des vestiges

114.11 A Uesfond




Figure 6 : plan et coupes de détail des vestiges d'époques modernes et/ou contemporains

II.2. VESTIGES PROTOHISTORIQUES (FIG. 7, PAGE 24)

D'autres faits archéologiques plus anciens ont été mis au jour et sont constitués de structures excavées, à savoir des fossés et des fosses. Le mobilier céramique recueilli est de facture protohistorique ancienne et le type de pâte semble cohérent avec la céramique mise au jour lors du diagnostic précédent (ESCATS Y., 2007) et serait daté de l'Age du Bronze. Lors de chaque tranchée, il a été remarqué un probable ancien niveau d'occupation représenté par une interface limoneuse brun-gris, située entre le substrat géologique et la terre végétale. C'est dans cette interface qu'ont été recueillis le mobilier céramique protohistorique et les fragments de meule ou molette.

II.2.1 Les fossés parcellaires

Orientés nord-sud et est-ouest, ils ont livré quelques tessons de céramique de facture protohistorique ancienne. Ces fossés sont apparus sous le niveau de l'interface (Fig. 7 page 24 et photos en annexe). Leur comblement est en général composé d'un limon brun-gris meuble et homogène, et, leur profil est en cuvette ou en U. Le tableau suivant présente les données recueillies sur le terrain :

TR/N° St	Dimensions		N° de Sondage
	Largeur (m)	Profondeur (m)	
1 / 1-3	0,80	0,55	1-3
1 / 1-4	0,70	0,70	1-4
2 / 2-1	1,10	0,60	2-1
2 / 2-3	0,90	0,50	2-2
4 / 4-1	0,70	0,60	4-1
7 / 7-1	1,20	0,80	7-1
10 / 10-1	1,00	0,70	10-1
11 / 11-1	0,80	0,60	11-1
13 / 13-1	1,00	0,50	13-1
23 / 23-1	0,90	0,40	23-1
23 / 23-2	0,80	0,40	23-1

II.2.1 Les fosses

Deux fosses ayant livrées quelques tessons de céramique protohistorique ancienne ont été repérées en Tr. 2, à proximité du tumulus (situé en parcelle 314, de l'autre côté de la route départemental) :

- La **fosse F. 2-4 en Tr. 2** a été sondée par moitié (Fig. 7, page 24 et photo 1). Elle présente des contours réguliers (ovalaire), longue de 1,70 m et large de 1,40 m et sa profondeur conservée est de 0,25 m. Elle apparait sous l'interface à 0,50 m. En surface, le sédiment est limono-argileux brun foncé avec quelques fragments de céramique protohistorique (probablement datée de l'Age du Bronze).



Photo 1 : Fosse F. 2-4 en Tr. 2 (Yoann ESCATS, INRAP)

- La **fosse F. 2-5 en Tr. 2**, également sondée par moitié (Fig. 7, page 24 et photo 2) est de forme ovale, longue de 2,70 m et large de 1,50 m.. Elle apparait sous l'interface à 0,60 m et présente les mêmes caractéristiques de remplissage que la fosse F. 2-4. Elle a livré quelques fragments de céramique protohistorique. (probablement de l'Age du Bronze).




Photo 2 : Fosse F. 2-5 en Tr. 2 (Yoann ESCATS, INRAP)




Figure 7 : plan et coupes de détail des vestiges protohistoriques (fossés et fosses)

II.2.3 Le mobilier archéologique protohistorique associé

- Le mobilier céramique et lithique (tableau 1)

TR	Fait	US/Prof.	Nbre tessons, autres	Nbre bords	Nbre fonds	NMI	Datation
1	1-1	-0,30 cm	4		3	4	Moderne (17-18 ème)
1	Hors str.	-0,50 cm	1			1	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
2	2-3	Us 1	1			1	Protohistoire
2	2-4	Us 2	3			3	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
2	2-5	Us 5	5			4	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
8	Hors str.	-0,50 cm	1			1	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
10	Hors str.	-0,50 cm	1 tesson, 2 fragments meule/molette			3	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
11	Hors str.	-0,50 cm	2			1	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
23	23-1	Us 1	3			2	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)
23	23-2	Us 2	1			1	Protohistoire ancienne (Age du Bronze ?)

- Le mobilier céramique recueilli lors du diagnostic présente un type de pâte caractéristique de productions protohistoriques. Le mobilier identifiable se rattache vraisemblablement à l'Age du Bronze.

- Deux fragments de meule ou de molette ont été mis au jour en Tr. 10. Un fragment de molette (cf. photo 3) apparaissant dès le Néolithique jusqu'au premier Age du Fer. Dans le cas présent, ces fragments pourraient être attribués à l'Age du Bronze, compte tenu du contexte de découverte (apparition au niveau de l'interface à -0,50 m, à proximité d'un tesson de céramique protohistorique ancienne.



Photo 3 : fragment de molette en Tr.10 (Hervé PAITIER, INRAP)

III CONCLUSION

Au terme de ce diagnostic archéologique, mené sur la commune de Ploulec'h, au lieu-dit de « Bel Air », seules deux fosses protohistoriques ont été mises au jour. Elles peuvent être rattachées aux vestiges de l'âge du Bronze découverts lors du diagnostic de 2007 (ESCATS, 2007), étant à proximité des fosses situées entre l'enceinte et le tumulus (cf. Fig. 3 page 17 en Tr. 88, 93 et 94). Quant au parcellaire protohistorique repéré lors de cette campagne, nous pouvons observer une certaine correspondance d'orientation avec les autres tronçons de fossés mis au jour dans les diagnostics précédents (HAMON A.-L., 2005 et ESCATS Y., 2007). La présence de ces fossés parcellaires protohistoriques nous permettra d'apporter des éléments éventuels d'organisation du territoire.

Le niveau d'interface, situé sous la couche de labour (à environ -0,40 m) et observé dans toutes les tranchées, semble correspondre à un ancien niveau d'occupation protohistorique (attesté par la présence de mobilier erratique). Ce même niveau d'interface avait été repéré lors des deux diagnostics précédents (HAMON A.-L., 2005 et ESCATS Y., 2007).

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE

BLANCHET S. (2001) – *DFS de diagnostic archéologique*. SRA Bretagne, inédit, 15 p.

BLANCHET S. (2002) – *DFS de fouille préventive. Trémuson « La Morandais »*. SRA Bretagne, inédit, 44 p.

BRIARD J. (1989) – *Poterie et civilisation, tome 2 : Chalcolithique et Age du Bronze en France*. Errance, Collection des Hespérides, 138 p.

BRIARD J. et al. (1994) – *Les tumulus de l'Age du Bronze dans les Monts d'Arrée*. Patrimoine Archéologique de Bretagne, ICB, 96 p.

COLLECTIF (2000) - *Habitats et nécropoles à l'Age du Bronze sur le Transmanche et le T.G.V. nord*. Société Préhistorique Française, Travaux 1, 202 p.

ESCATS Y. (2007) – « Mise en évidence d'une occupation de l'âge du Bronze ancien/moyen - *Rapport de diagnostic*, Lannion «Bel Air », SRA Bretagne.

GIOT P.-R. et al. (1979) – *Protohistoire de la Bretagne*. Ed. Ouest France Université, 437 p.

HAMON A. L. (2006) - *Rapport de diagnostic*, Lannion «Bel Air », SRA Bretagne.

MARCIGNY C. et al. (2001) – *Habitats et occupation du territoire à l'Age du Bronze et au début du premier Age du Fer en Basse-Normandie*. Rapport de PCR, inédit, SRA de Basse-Normandie.

TAFFANEL J., TAFFANEL O., JANIN T. (1998) - La nécropole du moulin à Mailhac (Aude), *Monographies d'Achéologie Méditerranéenne* 2, 393p.

TANGUY D., BRIARD J., HYVERT J., LE BIHAN J.P., MENEZ Y. (1990) - Sépultures et habitats en Armorique à l'âge du Fer, *in* A. Duval, J.P. Le Bihan, Y. Menez (dir.), *Les Gaulois d'Armorique. La fin de l'Âge du Fer en Europe tempérée*, (actes du XIIe colloque de l'AFEAF), Quimper 1988, *Revue Archéologique de L'Ouest*, suppl. N°3, p.139-152.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

N° fig.	Intitulé	Structures	N° page	Nature des documents
01	Carte de situation Localisation des lots prescrit		9	Carte IGN 1/25000
02	Localisation des sites sur carte archéologique		12	
03	Plan-masse topographique avec types de structures sur fond de cadastre récent		17	Section C 1/1500
04	Plan du diagnostic sur fond cadastral de 1927		18	Section B et C 1/1500
05	Plan-masse topographique avec proposition de datations des vestiges		19	1/1000
06	Plan et coupes de détail des vestiges d'époques modernes et/ou contemporains	Tr. 1 F. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 et 1-6; Tr. 4 F. 4-2 ;Tr. 5 F. 5-1 et 5-3; Tr. 19 F. 19-1, 19-2, 19-3 et 19-4 ; Tr. 20 F. 20-1 ; Tr. 22 F. 22.1	20	Plan et dessin
07	Plan et coupes de détail des vestiges protohistoriques	Tr. 2 F. 2-1, 2-2, 2-4, 2-5 ; Tr. 4 F. 4-1 ; Tr. 7 F. 7-1 ; Tr. 10 F. 10-1 ; Tr. 11 F. 11-1 et 11-2 ; Tr. 13 F. 13-1 ; Tr. 23 F. 23-1, 23-2 et 23-3	24	Plan et dessin

INVENTAIRES

1. Inventaires des données stratigraphiques et des structures archéologiques
2. Inventaire des tranchées
3. Inventaire des documents photographiques
4. Arrêté de prescription et Arrêté de désignation

**1. INVENTAIRES DES DONNEES STRATIGRAPHIQUES ET DES
STRUCTURES ARCHEOLOGIQUES**

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 0,80 à 1,00 m Diam. : Prof. : 0,20 m	N° sondage : PM sd 1-2 Minute N° : 1 Photo N° : 11-12 ; 16-19 Profondeur sondage : 1.10 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent (céramique + ardoise)		Description : profil en cuvette, limon argileux brun homogène et meuble + quelques cailloux (grès et quartz)

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : 1-3 Coupé par :	Fossé ou haie Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 1,80 m Diam. : Prof. : 0,55 m	N° sondage : sd 1-3 Minute N° : 2 Photo N° : 13-15 ; 23-30 Profondeur sondage : 0,50 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		Description : profil en U irrégulier, remplissage hétérogène alternant entre limon argileux brun hétérogène et 1 niveau induré indiquant 2 phases d'utilisations de ce fossé

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé ou haie Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 1,70 m Diam. : Prof. : 0,70 m	N° sondage : PM sd 1-2 Minute N° : 1 Photo N° : 11-12 ; 16-19 Profondeur sondage : 1.10 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		Description : profil en U irrégulier, remplissage hétérogène alternant entre limon argileux brun hétérogène et 2 niveaux indurés indiquant 2 phases d'utilisations de ce fossé

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : 1-4 Coupé par :	Fossé ou haie Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 1,60 m Diam. : Prof. :	N° sondage : sd 1-4 Minute N° : 3 Photo N° : 32-35 Profondeur sondage : 1.10 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		Description : profil en U irrégulier, remplissage hétérogène alternant entre limon argileux brun hétérogène et 2 niveaux indurés indiquant 2 phases d'utilisations de ce fossé

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-3 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par : 1-2	Fossé Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 0,80 m Diam. : Prof. : 0,55 m	N° sondage : sd 1-3 Minute N° : 2 Photo N° : 13-15 ; 23-30 Profondeur sondage : 0,50 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Néant		Description : profil en U irrégulier, remplissage limon argileux brun jaunâtre meuble, fond irrégulier

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-4 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par : 1-2	Fossé Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 0,70 m Diam. : Prof. : 0,70 m	N° sondage : sd 1-4 Minute N° : 3 Photo N° : 32-35 Profondeur sondage : 1.10 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Néant		Description : profil en U aux bords droits, remplissage limon argileux brun homogène et meuble

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-5 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0,40 m Long. : Larg. : 2,05 m Diam. : Prof. : 0,30 m	N° sondage : sd 1-5 Minute N° : 3 Photo N° : 36-38 Profondeur sondage : 0,70 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		Description : profil en cuvette à fond plat remplissage de limon argileux brun homogène + blocs de quartz (muret de haie ?)

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

N° Tr. : 1 N° Fait. : 1-6 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 1.60 m Diam. : Prof. : 0.50 m	N° sondage : sd 1-6 Minute N° : 3 Photo N° : 39-42 Profondeur sondage : 1.10 m	
Longueur : 162 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		

Description :
 profil en cuvette aux bords obliques et à fond plat, remplissage de limon argileux brun homogène meuble

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.30 m Long. : Larg. : 1.10 m Diam. : Prof. : 0.60 m	N° sondage : sd 2-1 Minute N° : 4 Photo N° : 52-54 Profondeur sondage : 1.20 m	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Néant		

Description :
 profil en cuvette, remplissage hétérogène de limon argileux brun foncé (US 1 avec nodule de TV)

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fosse ou chablis Niv. d'apparition : 0.50 m Long. : 3.00 m Larg. : 1.60 m Diam. : Prof. : 0.50 m	N° sondage : Minute N° : 4 Photo N° : 64-67 Profondeur sondage :	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Néant		

Description :
 fosse oblongue profil irrégulier fond plat remplissage hétérogène de limon argileux brun ou gris homogène et meuble

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-3 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.60 m Long. : 3.00 m Larg. : 0.90 m Diam. : Prof. : 0.50 m	N° sondage : sd 2-2 Minute N° : 4 Photo N° : 61-63 Profondeur sondage : 1.35 m	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Céramique protohistorique		

Description :
 profil en cuvette, remplissage de limon argileux brun gris +/- clair homogène et meuble.

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-4 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.50 m Long. : Larg. : 1.70 m Diam. : Prof. : 0.70 m	N° sondage : Minute N° : 4 Photo N° : 49-51 Profondeur sondage :	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Céramique protohistorique		

Description :
 fosse légèrement oblongue profil en cuvette remplissage hétérogène de limon brun argileux meuble et d'argile brun jaune meuble correspondant à une couche d'effondrement (visible en surface)

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-5 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : 2.70 m Larg. : 1.50 m Diam. : Prof. : 0.70 m	N° sondage : Minute N° : 7 Photo N° : 55-60 Profondeur sondage : 0.70 m	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Céramique protohistorique		

Description :
 fosse oblongue au profil en cuvette à fond irrégulier, remplissage hétérogène de limon brun argileux meuble et d'argile brun jaune meuble correspondant à une couche d'effondrement

N° Tr. : 2 N° Fait. : 2-6 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 0.80 m Diam. : Prof. : 0.70 m	N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :	
Longueur : 147 m		Mobilier / Datation : Moderne/récent		

Description :
 limon argileux brun foncé homogène et meuble

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

<p>N° Tr. : 2</p> <p>N° Fait. : 2-7</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 147 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 1.80 m Diam. : Prof. :</p> <p>N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :</p> <p>Mobilier / Datation : Moderne/récent</p>	<p>Description : limon argileux brun foncé homogène et meuble</p>
<p>N° Tr. : 4</p> <p>N° Fait. : 4-1</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 20 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.55 m Long. : Larg. : 0.70 m Diam. : Prof. : 0.60 m</p> <p>N° sondage : sd 4-1 Minute N° : 7 Photo N° : 43-44 Profondeur sondage : 1.30 m</p> <p>Mobilier / Datation : Protohistorique ?</p>	<p>Description : profil en V remplissage de limon brun argileux à gris-brun meuble et homogène</p>
<p>N° Tr. : 4</p> <p>N° Fait. : 4-2</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 20 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 0.60 m Diam. : Prof. : 0.60 m</p> <p>N° sondage : sd 4-2 Minute N° : 3 Photo N° : 45-46 Profondeur sondage : 1.10 m</p> <p>Mobilier / Datation : Néant</p>	<p>Description : profil en V, remplissage de limon brun argileux gris meuble et homogène. petite perturbation sur l'un des sommets.</p>
<p>N° Tr. : 5</p> <p>N° Fait. : 5-1</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 21 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.30 m Long. : Larg. : 0.40 m Diam. : Prof. :</p> <p>N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :</p> <p>Mobilier / Datation : Moderne/récent</p>	<p>Description : remplissage limon argileux brun foncé</p>
<p>N° Tr. : 5</p> <p>N° Fait. : 5-2</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 21 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.30 m Long. : Larg. : 0.40 m Diam. : Prof. :</p> <p>N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :</p> <p>Mobilier / Datation : Moderne/récent</p>	<p>Description : remplissage limon argileux brun foncé</p>
<p>N° Tr. : 5</p> <p>N° Fait. : 5-3</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 21 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.30 m Long. : Larg. : 1.90 m Diam. : Prof. : 0.90 m</p> <p>N° sondage : sd 5-1 Minute N° : 3 Photo N° : 47 Profondeur sondage : 1.30 m</p> <p>Mobilier / Datation : Moderne/récent</p>	<p>Description : profil en cuvette aux bords dissymétriques, remplissage limon argileux brun foncé + quelques nodules de substrat rares, cailloutis schiste épars</p>
<p>N° Tr. : 7</p> <p>N° Fait. : 7-1</p> <p>N° US :</p> <p>Longueur : 20 m</p>	<p>Identification : Fossé</p> <p>Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :</p> <p>Niv. d'apparition : 0.50 m Long. : Larg. : 1.20 m Diam. : Prof. : 0.80 m</p> <p>N° sondage : sd 7-1 Minute N° : 5 Photo N° : 68-69 Profondeur sondage : 1.40 m</p> <p>Mobilier / Datation : Néant</p>	<p>Description : profil en cuvette aux bords dissymétriques, fond légèrement pointu, remplissage de limon argileux gris à gris brun meuble, bioturbé</p>

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

N° Tr. : 10	Identification : Fossé	Sous :	Niv. d'apparition : 0.60 m	N° sondage : sd 10-1	Description : profil en U, le bord est légèrement évasé. remplissage de limon argileux brun-gris plus ou moins foncé		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° : 9
10-1		Equivalence :				Larg. : 1.00 m	Photo N° : 70-72
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage : 1.40 m
N° US :	Coupé par :	Prof. : 0.70 m					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Néant						

N° Tr. : 11	Identification : Fossé	Sous :	Niv. d'apparition : 0.50 m	N° sondage : sd 11-1	Description : profil en U, remplissage de limon argileux brun à gris-brun meuble avec bioturbation importante		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° : 5
11-1		Equivalence :				Larg. : 0.80 m	Photo N° : 73-74
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage : 1.30 m
N° US :	Coupé par :	Prof. : 0.60 m					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Néant						

N° Tr. : 11	Identification : Fosse	Sous :	Niv. d'apparition : 0.40 m	N° sondage :	Description : moitié de fosse oblongue à profil en cuvette, remplissage de limon argileux brun meuble et homogène		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° : 5
11-2		Equivalence :				Larg. : 0.90 m	Photo N° : 79-84
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage :
N° US :	Coupé par :	Prof. : 0.30 m					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Néant						

N° Tr. : 12	Identification : Fossé ou haie	Sous :	Niv. d'apparition : 0.40 m	N° sondage :	Description : limon argileux brun foncé homogène et meuble		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° :
12-1		Equivalence :				Larg. : 0.90 m	Photo N° :
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage :
N° US :	Coupé par :	Prof. :					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Moderne/récent						

N° Tr. : 12	Identification : Fossé ou haie	Sous :	Niv. d'apparition : 0.40 m	N° sondage :	Description : limon argileux brun foncé homogène et meuble		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° :
12-2		Equivalence :				Larg. : 1.50 m	Photo N° :
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage :
N° US :	Coupé par :	Prof. :					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Moderne/récent						

N° Tr. : 13	Identification : Fossé	Sous :	Niv. d'apparition : 0.50 m	N° sondage : sd 13-1	Description : profil en cuvette avec remplissage de limon argileux brun à gris, le fond est hydromorphe		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° : 9
13-1		Equivalence :				Larg. : 1.00 m	Photo N° : 75-78
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage : 1.10 m
N° US :	Coupé par :	Prof. : 0.50 m					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Céramique protohistorique						

N° Tr. : 17	Identification : Fossé	Sous :	Niv. d'apparition : 0.50 m	N° sondage :	Description : remplissage de limon argileux brun		
N° Fait. :		Sur :				Long. :	Minute N° :
17-1		Equivalence :				Larg. : m	Photo N° :
N° US :		Coupe :				Diam. :	Profondeur sondage :
N° US :	Coupé par :	Prof. :					
Longueur : 20 m	Mobilier / Datation : Néant						

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

N° Tr. : 19 N° Fait. : 19-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 1.00 m Diam. : Prof. : 0.80 m	N° sondage : sd 19-1 Minute N° : 6 Photo N° : 93-94 Profondeur sondage : 1.00 m	Description : profil en U, remplissage limon argileux brun clair homogène meuble légèrement bioturbé
Longueur : 9 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 19 N° Fait. : 19-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.50 m Long. : Larg. : 0.60 m Diam. : Prof. : 0.30 m	N° sondage : sd 19-2 Minute N° : 6 Photo N° : 96 Profondeur sondage : 0.74 m	Description : profil en cuvette régulier, remplissage de limon argileux gris-brun meuble légèrement bioturbé
Longueur : 9 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 19 N° Fait. : 19-3 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 1.70 m Diam. : Prof. : 0.45 m	N° sondage : sd 19-2 Minute N° : 6 Photo N° : 95 Profondeur sondage : 1.80 m	Description : profil dans la coupe dissymétrique avec "paliers", le fond est plat, remplissage de limon argileux brun foncé meuble et homogène, bioturbé
Longueur : 9 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 19 N° Fait. : 19-4 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.30 m Long. : Larg. : 1.40 m min Diam. : Prof. : 1.00 m	N° sondage : sd 19-1 Minute N° : 6 Photo N° : 91-92 Profondeur sondage : 1.06 m	Description : profil dans la coupe dissymétrique oblique au nord, en pente plus douce au sud avec un prolongement hors de la coupe : interruption ? remplissage homogène de limon argileux brun foncé meuble avec présence de plaquette de schiste.
Longueur : 9 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 20 N° Fait. : 20-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.60 m Long. : Larg. : 1.20 m Diam. : Prof. : 0.55 m	N° sondage : sd 20-1 Minute N° : 8 Photo N° : 97-99 Profondeur sondage : 1.40 m	Description : profil en cuvette dissymétrique avec le côté nord plus arasé que le côté sud, remplissage limon argileux brun au sommet, plus argileux dans le fond
Longueur : 20 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 20 N° Fait. : 20-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.60 m Long. : Larg. : m Diam. : Prof. :	N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :	Description : remplissage limon argileux brun
Longueur : 20 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 20 N° Fait. : 20-3 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.60 m Long. : Larg. : m Diam. : Prof. :	N° sondage : Minute N° : Photo N° : Profondeur sondage :	Description : remplissage limon argileux brun
Longueur : 20 m		Mobilier / Datation : Néant		

Ploulec'h (22) ZA Bel-Air 2009

- Inventaire des Structures -

N° Tr. : 22 N° Fait. : 22-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.50 m Long. : Larg. : 1.00 m Diam. : Prof. : 0.70 m	N° sondage : sd 22-1 Minute N° : 8 Photo N° : 100-102 Profondeur sondage : 1.26 m	Description : profil en U aux bords évasés, remplissage limon argileux brun au sommet, plus argileux dans le fond
Longueur : 20 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 23 N° Fait. : 23-1 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : 13-1 Coupe : 23-2 Coupé par :	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 0.90 m Diam. : Prof. : 0.40 m	N° sondage : sd 23-1 Minute N° : 5, 10 Photo N° : 85-90 Profondeur sondage : 1.40 m	Description : profil en U aux bords évasés, remplissage limon argileux brun gris meuble bioturbé, présence plaquettes de schiste
Longueur : 8 m		Mobilier / Datation : Néant		

N° Tr. : 23 N° Fait. : 23-2 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : 10-1 Coupe : Coupé par : 23-1	Fossé Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : Larg. : 0.80 m Diam. : Prof. : 0.40 m	N° sondage : sd 23-1 Minute N° : 5, 10 Photo N° : 85-90 Profondeur sondage : 1.40 m	Description : profil en U aux bords évasés et à fond plat, remplissage limon argileux brun gris meuble bioturbé, plaquettes de schiste
Longueur : 8 m		Mobilier / Datation : Céramique protohistorique		

N° Tr. : 23 N° Fait. : 23-3 N° US :	Identification : Sous : Sur : Equivalence : Coupe : Coupé par :	Fosse ou chablis Niv. d'apparition : 0.40 m Long. : 2.50 m Larg. : 1.10 m Diam. : Prof. : 0.70 m	N° sondage : sd 23-1 Minute N° : 5, 10 Photo N° : 85-90 Profondeur sondage : 1.40 m	Description : fosse oblongue fond irrégulier, remplissage limon argileux brun à noir avec poches charbonneuses
Longueur : 8 m		Mobilier / Datation : Néant		

2. INVENTAIRE DES TRANCHEES (FAITS ET SURFACE)

Le nombre de tranchées, le nombre de structures par tranchée, la surface diagnostiquée et le % de la surface sondée sont représentés dans le tableau suivant :

Nom du dessin : D:\02_TOPO\Ploulec'h - DA05028001

Tranchées	Surface	Longueur	Nb. Structures
1	488 m ²	162 m	6
2	443 m ²	147 m	7
3	63 m ²	21 m	0
4	60 m ²	20 m	2
5	64 m ²	21 m	3
6	37 m ²	12 m	0
7	60 m ²	20 m	1
8	59 m ²	20 m	0
9	60 m ²	20 m	0
10	60 m ²	20 m	1
11	60 m ²	20 m	2
12	62 m ²	20 m	2
13	60 m ²	20 m	1
14	61 m ²	20 m	0
15	45 m ²	15 m	0
16	60 m ²	20 m	0
17	60 m ²	20 m	1
18	65 m ²	22 m	0
19	33 m ²	10 m	4
20	60 m ²	20 m	3
21	60 m ²	20 m	0
22	60 m ²	20 m	1
23	24 m ²	8 m	3
TOTAL	2104 m²	698 m	37
Surface totale	Surface sondée %		
21 560 m²	Soit 9,75 %		

3. INVENTAIRE DES DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

N°/n° dans le rapport	Site	Lieu-dit	Nom	Type de fait
1	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1	
2	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
3	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
4	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
5	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
6	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
7	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Vue chantier	
8	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2	
9	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2	
10	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2	
11	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; F.1.1, F.1-3	Fossés
12	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; F.1.1, F.1-3	Fossés
13	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
14	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
15	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
16	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
17	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
18	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
19	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
20	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1	
21	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
22	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.2 ; F.1-1, F.1-2	Fossés
23	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
24	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
25	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
26	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
27	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
28	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
29	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
30	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
31	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.3 ; F.1-2, F.1-3	Fossés
32	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.4 ; F.1-2, F.1-4	Fossés
33	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.4 ; F.1-2, F.1-4	Fossés
34	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.4 ; F.1-2, F.1-4	Fossés
35	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.4 ; F.1-2, F.1-4	Fossés
36	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.5 ; F.1-5	Fossé
37	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.5 ; F.1-5	Fossé
38	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.5 ; F.1-5	Fossé
39	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.6 ; F.1-6	Fossé
40	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.6 ; F.1-6	Fossé
41	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.6 ; F.1-6	Fossé
42	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.1 ; Sd.6 ; F.1-6	Fossé

43	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.4 ; Sd.1 ; F.4-1	Fossé
44	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.4 ; Sd.1 ; F.4-1	Fossé
45	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.4 ; Sd.2 ; F.4-2	Fossé
46	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.4 ; Sd.2 ; F.4-2	Fossé
47	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.5 ; Sd.1 ; F.5-3	Fossé
48	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.5 ; F.5-1, F.5-2, F.5-3	Fossés
49	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-4	Fosse
50	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-4	Fosse
51	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-4	Fosse
52	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.1 ; F.2-1	Fossé
53	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.1 ; F.2-1	Fossé
54	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.1 ; F.2-1	Fossé
55	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
56	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
57	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
58	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
59	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
60	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-5	Fosse
61	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.2 ; F.2-3	Fossé
62	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.2 ; F.2-3	Fossé
63	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; Sd.2 ; F.2-3	Fossé
64	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-2	Fosse
65	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-2	Fosse
66	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-2	Fosse
67	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.2 ; F.2-2	Fosse
68	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.7 ; Sd.1 ; F.7-1	Fossé
69	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.7 ; Sd.1 ; F.7-1	Fossé
70	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.10 ; Sd.1 ; F.10-1	Fossé
71	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.10 ; Sd.1 ; F.10-1	Fossé
72	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.10 ; Sd.1 ; F.10-1	Fossé
73	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; Sd.1 ; F.11-1	Fossé
74	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; Sd.1 ; F.11-1	Fossé
75	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.13 ; Sd.1 ; F.13-1	Fossé
76	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.13 ; Sd.1 ; F.13-1	Fossé
77	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.13 ; Sd.1 ; F.13-1	Fossé
78	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.13 ; Sd.1 ; F.13-1	Fossé
79	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
80	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
81	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
82	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
83	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
84	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.11 ; F.11-2	Fosse
85	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés
86	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés
87	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés

88	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés
89	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés
90	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.23 ; Sd.1 ; F.23-1, F.23-2	Fossés
91	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.1 ; F.19-4	Fossé
92	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.1 ; F.19-4	Fossé
93	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.1 ; F.19-1	Fossé
94	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.1 ; F.19-1	Fossé
95	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.2 ; F.19-3	Fossé
96	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.19 ; Sd.2 ; F.19-2	Fossé
97	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.20 ; Sd.1 ; F.20-1	Fossé
98	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.20 ; Sd.1 ; F.20-1	Fossé
99	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.20 ; Sd.1 ; F.20-1	Fossé
100	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.22 ; Sd.1 ; F.22-1	Fossé
101	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.22 ; Sd.1 ; F.22-1	Fossé
102	Ploulec'h	ZA de Bel Air	Tr.22 ; Sd.1 ; F.22-1	Fossé



001 TR1.JPG



002 VUE GAL.JPG



003 VUE GAL.JPG



004 VUE GAL.JPG



005 VUE GAL.JPG



006 VUE GAL.JPG



007 VUE GAL.JPG



008 TR 2.JPG



009 TR 2.JPG



010 TR 2.JPG



011 TR1 F.1-1,F-3 .JPG



012 TR1 F.1-1,F-3 .JPG



013 TR1 SD.3 F.1-2,F1-3.JPG



014 TR1 SD.3 F.1-2,F1-3.JPG



015 TR1 SD.3 F.1-2,F1-3.JPG



016 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



017 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



018 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



019 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



020 TR1.JPG



021 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



022 TR1 SD.2 F.1-1,F.1-2.JPG



023 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



024 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



025 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



026 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



027 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



028 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



029 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



030 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



031 TR1 SD.3 F.1-2,F.1-3.JPG



032 TR1 SD.4 F.1-2,F.1-4.JPG



033 TR1 SD.4 F.1-2,F.1-4.JPG



034 TR1 SD.4 F.1-2,F.1-4.JPG



035 TR1 SD.4 F.1-2,F.1-4.JPG



036 TR1 SD.5 F.1-5.JPG



037 TR1 SD.5 F.1-5.JPG



038 TR1 SD.5 F.1-5.JPG



039 TR1 SD.6 F.1-6.JPG



040 TR1 SD.6 F.1-6.JPG



041 TR1 SD.6 F.1-6.JPG



042 TR1 SD.6 F.1-8.JPG



043 TR4 SD.1 F4-1.JPG



044 TR4 SD.1 F4-1.JPG



045 TR4 SD.2 F.4-2.JPG



046 TR4 SD.2 F.4-2.JPG



047 TR5 SD.1 F.5-3.JPG



048 TR5 F.5-1,F.5-2,F.5-3.JPG



049 TR2 F.2-4.JPG



050 TR2 F.2-4.JPG



051 TR2 F.2-4.JPG



052 TR2 SD.1 F.2-1.JPG



053 TR2 SD.1 F.2-1.JPG



054 TR2 SD.1 F.2-1.JPG



055 TR2 F.2-5.JPG



056 TR2 F.2-5.JPG



057 TR2 F.2-5.JPG



058 TR2 F.2-5.JPG



059 TR2 F.2-5.JPG



060 TR2 F.2-5.JPG



061 TR2 SD.2 F.2-3.JPG



062 TR2 SD.2 F.2-3.JPG



063 TR2 SD.2 F.2-3.JPG



064 TR2 F.2-2.JPG



065 TR2 F.2-2.JPG



066 TR2 F.2-2.JPG



067 TR2 F.2-2.JPG



068 TR7 SD.1 F.7-1.JPG



069 TR7 SD.1 F.7-1.JPG



070 TR10 SD.1 F.10-1.JPG



071 TR10 SD.1 F.10-1.JPG



072 TR10 SD.1 F.10-1.JPG



073 TR11 SD.1 F.11-1.JPG



074 TR11 SD.1 F.11-1.JPG



075 TR13 SD.1 F.13-1.JPG



076 TR13 SD.1 F.13-1.JPG



077 TR13 SD.1 F.13-1.JPG



078 TR13 SD.1 F.13-1.JPG



079 TR11 F.11-2.JPG



080 TR11 F.11-2.JPG



081 TR11 F.11-2.JPG



082 TR11 F.11-2.JPG



083 TR11 F.11-2.JPG



084 TR11 F.11-2.JPG



085 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



086 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



087 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



088 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



089 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



090 TR23 SD.1 F.23-1,F.23-2.JPG



091 TR19 SD.1 F.19-4.JPG



092 TR19 SD.1 F.19-4.JPG



093 TR19 SD.1 F.19-1.JPG



094 TR19 SD.1 F.19-1.JPG



095 TR19 SD.2 F.19-3.JPG



096 TR19 SD.2 F.19-2.JPG



097 TR20 SD.1 F.20-1.JPG



098 TR20 SD.1 F.20-1.JPG



099 TR20 SD.1 F.20-1.JPG



100 TR.22 SD.1 F.22-1.JPG



101 TR.22 SD.1 F.22-1.JPG

102 TR.22 SD.1 F.22-1.JPG

4. ARRETE DE PRESCRIPTION ET ARRETE DE DESIGNATION

COPIE



REÇU LE



PREFECTURE DE LA REGION BRETAGNE

29 MAI 2008

Rennes, le 21 mai 2008

2804
INRAP G.O.

Le directeur régional des affaires culturelles

à

Monsieur le Directeur interrégional
INRAP Grand-Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 CESSON SEVIGNE cedex

Direction régionale
des affaires culturelles
de Bretagne

Affaire suivie par
Laurent BEUCHET

Poste : 02 99 84 59 00
laurent.beuchet@culture.fr

Références : SRA /

Hôtel de Blossac
6 rue du Chapitre
35044 Rennes cedex

Téléphone 02 99 29 67 67
Télécopie 02 99 29 67 99

Objet : prescription de diagnostic archéologique
à Ploulec'h - (22)
Ref : arrêté n° 2008-083
PJ : copie arrêté

DA05028001

J'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté ci-joint, portant prescription de diagnostic archéologique. Ce texte est établi conformément à la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée, relative à l'archéologie préventive et au décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Les coordonnées du maître d'ouvrage de l'opération sont :

Monsieur le Président
Lannion Trégor Agglomération
1 rue Monge
BP 10761
22307 Lannion cedex.

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Deschamps

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

29 MAI 2008

PREFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE

I.N.R.A.P. G.O.

le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du mérite,

ARRETE n° 2008-083 portant prescription de diagnostic archéologique

VU le code du Patrimoine, notamment son livre V ;

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée ;

VU le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

VU, la saisine par courrier en date du 24 avril 2008 par Monsieur le président de Lannion-Trégor agglomération, 1 rue Monge, BP 10761 22307 Lannion cedex demandant en vertu des articles 10 et 12 du décret 2004-490 pris en application de la loi 2001-44 modifiée relative à l'archéologie préventive, la réalisation d'un diagnostic archéologique sur le terrain situé zone artisanale de Bel-Air, commune de Ploulec'h reçue le 28 avril 2008 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service Régional de l'Archéologie ;

CONSIDERANT que, en raison de leur localisation, les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ; en effet, le terrain est situé à proximité immédiate du tumulus protohistorique de Bel-Air

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet ;

ARRETE

Article 1^{er} : Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, ouvrages ou travaux susvisés, sis en :

Région : Bretagne

Département : Côtes d'Armor

Commune : Ploulec'h

Lieu-dit : zone artisanale de Bel-Air

Cadastre : section : C parcelles : 379 et 900

Le diagnostic archéologique comprend, outre une phase d'exploration du terrain, une phase d'étude qui s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus

Article 2 : Le diagnostic sera réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de l'opérateur d'archéologie préventive retenu. Les conditions de sa réalisation seront fixées contractuellement en application des articles 28 à 34 du décret n° 2004-490 susvisé

Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par cet opérateur sur la base des prescriptions annexées au présent arrêté

Article 3 : Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par l'opérateur d'archéologie préventive retenu le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder cinq ans à compter de la date de fin de la phase terrain du diagnostic.

L'inventaire de ce mobilier, transmis avec le rapport de diagnostic, sera communiqué par le service régional de l'archéologie, au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci puisse faire valoir ses droits. L'exercice de ces droits appartient à la personne physique ou morale propriétaire à la date de début de l'intervention archéologique du terrain visé à l'article 1^{er}.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur interrégional de l'Institut national de recherches archéologiques préventives et à monsieur le président de Lannion-Trégor agglomération, 1 rue Monge, BP 10761 22307 Lannion cedex

Fait à Rennes, le 21 mai 2008

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,



Stéphane Deschamps

destinataires : Lannion Trégor Agglomération
INRAP
copié à mairie de Ploulec'h
préfecture de région



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

PREFECTURE DE LA RÉGION BRETAGNE

**le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine,
Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'Ordre national du mérite,**

Prescriptions de diagnostic archéologique

Annexées à l'arrêté préfectoral numéro 2008-083

région : Bretagne

département : Côtes d'Armor

commune : Ploulec'h

lieu-dit : Zone artisanale de Bel Air

cadastre : section : C parcelles : 379 et 900

propriétaire : Lannion-Trégor agglomération, 1 rue Monge, BP 10761 22307 Lannion cedex

pétitionnaire: Lannion-Trégor agglomération, 1 rue Monge, BP 10761 22307 Lannion cedex

Emprise du diagnostic archéologique : 21 560 m²

Principes méthodologiques :

Le diagnostic archéologique sera réalisé sous forme de décapages en tranchées, couvrant environ 5 % de la superficie du terrain. Les tranchées pourront être multipliées ou agrandies tant que de besoin, en fonction de la nature et de la densité des vestiges mis au jour

Objectifs :

Le diagnostic a pour but de repérer, de caractériser et de circonscrire d'éventuels vestiges archéologiques susceptibles d'être détruits par l'aménagement.

Fait à Rennes, le 21 mai 2008

pour le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d'Ille et Vilaine,
le directeur régional des affaires culturelles,
le conservateur régional de l'archéologie,

Stéphane Deschamps

